

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดจันทบุรี
(สำหรับปฏิบัติงานของสาขาจังหวัด เขต 4-2 จันทบุรี)

เจ้าของ สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 4-2 จันทบุรี

ที่ตั้งโครงการ 1162/2 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ ยผ.จบ. 50 /2558

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดจันทบุรี (สำหรับปฏิบัติงานของสาขาจังหวัด เขต 4-2 จันทบุรี)	11,056,265.56	
2	ค่าก่อสร้างงานผังบริเวณอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดจันทบุรี (สำหรับปฏิบัติงานของสาขาจังหวัด เขต 4-2 จันทบุรี)	1,476,542.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	12,532,807.89	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	12,532,800.00	
(สิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอินนุวา สุไลมาน)
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการ



(นางอัจฉรา บุญหยง)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
กรรมการ



(นายสมบูรณ์ สุทธิธำชัย)
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายณัฐรต์ พิมพ์)
สถานិปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายสุพจน์ เพชรศรี)
นักวิชาการจังหวัดชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดจันทบุรี
(สำหรับปฏิบัติงานของสาขาจังหวัด เขต 4-2 จันทบุรี)
เจ้าของ สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 4-2 จันทบุรี
ที่ตั้งโครงการ 1162/2 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่ ยผ.จบ. 50 /2558
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดจันทบุรี (สำหรับปฏิบัติงานของสาขาจังหวัด เขต 4-2 จันทบุรี)	8,762,296.37	1.2618	11,056,265.56	
2	ค่าก่อสร้างงานฝังบริเวณอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดจันทบุรี (สำหรับปฏิบัติงานของสาขาจังหวัด เขต 4-2 จันทบุรี)	1,170,187.30	1.2618	1,476,542.33	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			12,532,807.89	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายอันวาน สุไลมาน)
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการ



(นางอัจฉรา บุญหยง)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
กรรมการ



(นายสมบูรณ์ สุทธิธำชัย)
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายณัฐรัตน์ พิมพ์ดี)
สถานีปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายสุพจน์ เพชรศรี)
นักวิชาการจังหวัดชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการศัลยกรรมในประจําจังหวัดจันทบุรี
(สำหรับปฏิบัติงานของสาขาซึ่งตวงวัด เขต 4-2 จันทบุรี)
สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัด เขต 4-2 จันทบุรี
1162/2 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ยผ.จบ. 50 /2558

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เจ้าของ

ที่ตั้งโครงการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ประมาณราควันที่ 24 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานผูกทางยางปา	1,760	ตร.ม.	-	-	2.00	3,520.00	3,520.00	
	- ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	940	ตร.ม.	-	-	8.00	7,520.00	7,520.00	
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1	หลุม	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานถมดินปรับพื้นที่ (คิ่วหลวม)	1,760	ลบ.ม.	60.00	105,600.00	60.00	105,600.00	211,200.00	
	- งานขุดดิน	50	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,250.00	6,250.00	
	- เสาค้ำ คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 18 ม.	74	ตัน	7,585.00	561,290.00	1,480.00	109,520.00	670,810.00	
	- งานตัดเสา ขนาด 0.30 x 0.30 ม. + ขนย้าย	74	ตัน	-	-	280.00	20,720.00	20,720.00	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	6	ลบ.ม.	864.49	5,186.94	91.00	546.00	5,732.94	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,926.17	9,630.85	398.00	1,990.00	11,620.85	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	255	ลบ.ม.	1,957.01	499,037.55	542.00	138,210.00	637,247.55	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	1,540	กก.	19.05	29,337.00	4.10	6,314.00	35,651.00	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	2,150	กก.	16.33	35,109.50	4.10	8,815.00	43,924.50	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม.	825	กก.	13.71	11,310.75	3.30	2,722.50	14,033.25	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	6,352	กก.	13.48	85,624.96	3.30	20,961.60	106,586.56	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 20 มม.	5,720	กก.	13.38	76,533.60	2.90	16,588.00	93,121.60	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 25 มม.	2,286	กก.	13.60	31,089.60	2.90	6,629.40	37,719.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	560	กก.	26.69	14,946.40	-	-	14,946.40	

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการศรัทธาในพระอารามหลวง
(สำหรับปฏิบัติงานของสาขาสังฆคาวัง เขต 4-2 จันทบุรี)
สำนักงานสาขาสังฆคาวัง เขต 4-2 จันทบุรี
1162/2 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผ.น.จ.บ. 50 /2558

ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ 24 ธันวาคม 2558

เพลง: ลีลา

[illegible]

ปร.4 แผ่นที่ 37
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการตำรวจในประจําจังหวัดจันทบุรี
 (สำหรับปฏิบัติงานของสาขารักษาตัว เขต 4-2 จันทบุรี)
 สำนักงานสาขารักษาตัว เขต 4-2 จันทบุรี
 1162/2 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 ยผ.จบ. 50 /2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ 24 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3	งานพื้นผิวสำเร็จ								
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24"	690	ตร.ม.	320.00	220,800.00	222.00	153,180.00	373,980.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x 8"	52	ตร.ม.	280.00	14,560.00	158.00	8,216.00	22,776.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวสีเอนกซ์ขัดมัน	182	ตร.ม.	83.00	15,106.00	82.00	14,924.00	30,030.00	
	- พื้นทรายล้าง	58	ตร.ม.	250.00	14,500.00	99.00	5,742.00	20,242.00	
4	งานผนังและผิวสำเร็จ							447,028.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	905	ตร.ม.	245.00	221,602.50	89.00	80,500.50	302,103.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	258	ตร.ม.	260.00	67,080.00	166.00	42,828.00	109,908.00	
	- ผนังกระฉาบปูนครึ่งแผ่น	50	ตร.ม.	2,800.00	140,000.00	-	-	140,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ฉาบปูนเรียบ	1,552	ตร.ม.	58.00	90,016.00	82.00	127,264.00	217,280.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	212	ตร.ม.	63.00	13,356.00	100.00	21,200.00	34,556.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง	508	ม.	70.00	35,560.00	35.00	17,780.00	53,340.00	
5	งานฝ้าเพดาน							857,187.00	
	- ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	425	ตร.ม.	265.00	112,625.00	75.00	31,875.00	144,500.00	
	- ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นพร้อมโครงเหล็กชุบสังกะสี	337	ตร.ม.	285.00	96,045.00	75.00	25,275.00	121,320.00	
	- ฝ้าไม้สำเร็จรูป ขนาด 3" หนา 8 มม. สีฉูด	230	ตร.ม.	385.00	88,550.00	112.00	25,760.00	114,310.00	
	โครงเหล็กชุบสังกะสี มอบฝ้าไม้สำเร็จรูป ขนาด 3" หนา 8 มม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการตำรวจในประจําจังหวัดจันทบุรี

(สำหรับปฏิบัติงานของสาขาซึ่งตวงวัด เขต 4-2 จันทบุรี)

สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัด เขต 4-2 จันทบุรี

1162/2 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ยผ.จบ. 50 /2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวินาที 24 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

เจ้าของ

ที่ตั้งโครงการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	170	ตร.ม.	58.00	9,860.00	82.00	13,940.00	23,800.00	
6	งานประตู่/ หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							403,930.00	
	ป 1 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 4.75 x 4.30 ม. (มอเตอร์ไฟฟ้า)	2	ชุด	65,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	ป 1.2 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 4.10 x 4.30 ม. (มอเตอร์ไฟฟ้า)	1	ชุด	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	ป 2 ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม อบสีขาว กระงะกโลหะ สีเขียวตัดแสง	1	ชุด	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	ป 3 ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม อบสีขาว กระงะกโลหะ สีเขียวตัดแสง	6	ชุด	36,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	ป 4 ประตูบานเปิดเดี่ยวพีวีซีสำเร็จรูป	12	ชุด	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	ป 5 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	ป 6 ประตูบานเปิดเดี่ยวกรอบอลูมิเนียม กระงะกโลหะ	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	น 1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ และช่องแสงติดตาย กรอบอลูมิเนียม กระงะกโลหะ สีเขียวตัดแสง อบสีขาว	22	ชุด	12,500.00	275,000.00	-	-	275,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	น 2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ และช่องแสงติดตาย กรอบอลูมิเนียม กระงะกโลหะ สีเขียวตัดแสง อบสีขาว	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	น 3 หน้าต่างบานกระทุ้ง และช่องแสงติดตาย อลูมิเนียม อบสีขาว ขนาด	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	น 4 หน้าต่างบานกระทุ้ง และช่องแสงติดตาย อลูมิเนียม อบสีขาว ขนาด	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	น 5 หน้าต่างบานกระทุ้ง และช่องแสงติดตาย อลูมิเนียม อบสีขาว ขนาด	2	ชุด	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานประตู่ / หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							899,500.00	
7	งานระบบสุขาภิบาลและงานสุขภัณฑ์								
	- ส่วนชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	450.00	2,700.00	23,700.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดแบบฝังบักเอร์พร้อมก๊อมน้ำแบบกดและอุปกรณ์ครบชุด	12	ชุด	3,500.00	42,000.00	450.00	5,400.00	47,400.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการภายในประจำจังหวัดจันทบุรี

(สำหรับปฏิบัติงานของสาขาซึ่งตวงวัด เขต 4-2 จันทบุรี)

สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัด เขต 4-2 จันทบุรี

1162/2 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ยผ.จบ. 50 /2558

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราควันที่ 24 ธันวาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ที่ปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	450.00	2,700.00	35,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6	ชุด	250.00	1,500.00	120.00	720.00	2,220.00	
	- กระดาษ	6	ชุด	1,000.00	6,000.00	200.00	1,200.00	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี (PVC 13.5) ขนาด 1/2"	32	งาน	650.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
	- งานท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5	30	งาน	900.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- งานท่อน้ำโสโครก พีวีซี ขนาด 4" ชั้น 8.5	8	งาน	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ 1"	1	งาน	1,760.00	1,760.00	200.00	200.00	1,960.00	
	- ประตุน้ำ	8	งาน	125.00	1,000.00	60.00	480.00	1,480.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	1	ชุด	13,200.00	13,200.00	1,980.00	1,980.00	15,180.00	
	- ถังสำรองน้ำไฟเบอร์วางใต้ดินขนาด 3,000 ลิตร	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	3,200.00	3,200.00	22,700.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 300W	1	ชุด	7,250.00	7,250.00	1,500.00	1,500.00	8,750.00	
	- งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและงานสุขภัณฑ์								
8	งานเบ็ดเตล็ด							236,090.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 5 ซม.	60	ตร.ม.	200.00	12,000.00	38.00	2,280.00	14,280.00	
	- ราวจับสเตนเลส (บันได)	22	ม.	1,800.00	39,600.00	-	-	39,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ราวจับสเตนเลส (ทางลาด)	46	ม.	1,600.00	73,600.00	-	-	73,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายนอก เกรดพรีเมียม	660	ตร.ม.	55.00	36,300.00	34.00	22,440.00	58,740.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายใน เกรดพรีเมียม	1,010	ตร.ม.	50.00	50,500.00	31.00	31,310.00	81,810.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานฝังบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการตำรวจในประจำจังหวัดจันทบุรี

(สำหรับปฏิบัติงานของสาขาซึ่งตรวจวัด เขต 4-2 จันทบุรี)

เจ้าของ

ที่ตั้งโครงการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาวันที่ 24 ธันวาคม 2558

สำนักงานสาขาซึ่งตรวจวัด เขต 4-2 จันทบุรี

1162/2 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ยผ.จบ. 50 /2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
2	งานฝังบริเวณอาคารสำนักงานของกรมการตำรวจในประจำจังหวัดจันทบุรี (สำหรับปฏิบัติงานของสาขาซึ่งตรวจวัด เขต 4-2 จันทบุรี)								
1	งานถนน คสล.และประตูทางเข้า								
	- ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	833	ตร.ม.	-	-	8.00	6,660.00	6,660.00	
	- ทราดยหยาบ	83	ลบ.ม.	864.49	71,968.79	91.00	7,575.75	79,544.54	
	- คอนกรีต 280 กก./ตร.ชม.	167	ลบ.ม.	1,988.79	331,133.54	306.00	50,949.00	382,082.54	
	- เหล็ก SD30 - DB Ø 12	91	กก.	13.71	1,247.61	3.30	300.30	1,547.91	
	- เหล็ก SR24 - RB Ø 25	742	กก.	16.93	12,562.06	2.90	2,151.80	14,713.86	
	- Wire mesh Ø 6 มม. @0.20 ม.	833	ตร.ม.	57.00	47,452.50	5.00	4,162.50	51,615.00	
	- ไม้แบบ 50%	40	ลบ.ฟ.	514.12	20,564.80	-	-	20,564.80	
	- ไม้คร่าแบบ	11	ลบ.ฟ.	523.36	5,756.96	-	-	5,756.96	
	- ค่าแรง	80	ตร.ม.	-	-	133.00	10,640.00	10,640.00	
	- ตะปู	19	กก.	35.51	674.69	-	-	674.69	
	- หยอดร่องยาแนว	216	ม.	-	-	13.00	2,808.00	2,808.00	
	- ประตูเหล็ก บานสวิงคู่ ขนาด 2.50x8.00 ทาสี	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ทางเข้า-ออก)								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานถนน คสล.และประตูทางเข้า				541,360.95		85,247.35	626,608.30	

